

Przedszkole nr 150 "Baśniowy dom" na osiedlu Rusa.

remont 4 sal przedszkolnych :

- **malowanie pomieszczeń**
przygotowanie pomieszczeń i powierzchni do malowania oraz malowanie (w tym skrobanie ścian i sufitów, gruntowanie, szpachlowanie, podwójne malowanie - powierzchnia ścian i sufitów jednej sali wynosi około 200 m²) - **kwota brutto 15.000 zł x 4 sale = 60.000 zł.**
- **wymiana kaloryferów**
demontaż kaloryferów oraz montaż nowych grzejników i zaworów grzejnikowych **kwota brutto 3.700 zł x 4 sale = 14.800 zł.**
- **instalacja elektryczna**
częściowe przerobienie instalacji elektrycznej wraz z montażem nowego osprzętu elektrycznego **kwota brutto 3.075 zł x 4 sale = 12.300 zł.**
- **podłogi**
cyklinowanie parkietów wraz z lakierowaniem, demontaż listew podłogowych oraz montaż nowych (powierzchnia sali wynosi około 70,00 m²), **kwota brutto 8.900 zł x 4 sale = 35.600 zł**

remont 4 łazienek przedszkolnych:

- demontaż urządzeń sanitarnych, przerobienie instalacji wodno-kanalizacyjnej - wykonanie pionów wraz z rurą cyrkulacyjną oraz zaworami od kondygnacji piwnicznej, montaż osprzętu sanitarnego **kwota brutto 10.000 zł x 4 łazienki = 40.000 zł**
- skucie starych, wykonanie tynków i masy samopoziomującej pod płytki oraz położenie nowych płytek ściennych i podłogowych, **kwota brutto 13.300 zł x 4 łazienki = 53.200 zł**
- pozostałe tj. częściowe przerobienie instalacji elektrycznej; skrobanie, gruntowanie, szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitu; wykonanie obudowy kaloryfera i rur, murku pod umywalki oraz przegrody między toaletami; wykonanie szafki technicznej; wywóz gruzu, **kwota brutto 8.000 zł x 4 łazienki = 32.000 zł.**

remont kuchni przedszkolnej:

- prace związane z przygotowaniem pomieszczenia do remontu; demontaż starej armatury, zaworów, termy elektrycznej, rur kanalizacyjnych i wodnych, sprzętu kuchennego i urządzeń; zeskrabanie starej farby oraz skucie płytek; wywiezienie gruzu, koszty utylizacji i wysypiska **koszt brutto 7.000 zł**
- montaż nowego zlewozmywaka, brodzika, umywalki, kaloryfera, nowych rur i krętek wentylacyjnych oraz termy elektrycznej, montaż nowych baterii i zaworów / **koszt brutto 2.700 zł**
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie pomieszczenia, przygotowanie ścian i położenie płytek/ **koszt brutto 32.500 zł**

Przedszkole nr 160 "Orzeł Biały" na osiedlu Tysiąclecia

remont 2 sal przedszkolnych:

- przygotowanie pomieszczenia do remontu; wykucie kratki wentylacyjnej i obsadzenie nowej; zeskrabanie ze ścian starej farby i gruntowanie powierzchni pod malowanie; demontaż istniejącej zabudowy ścian; wywóz gruzu i utylizacja zdemontowanych elementów / **koszt brutto 6.100 zł x 2 sale = 12.200 zł**

- dostosowanie istniejących otworów drzwiowych i wymiana drzwi na nowe oraz odnowienie obudowy grzejników / **koszt brutto 8.610 zł x 2 sale = 17.220 zł**
- **wymiana parkietu:** demontaż starego parkietu i listew przypodłogowych oraz wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów; przygotowanie podłoża; montaż nowego parkietu i listew; cyklinowanie i lakierowanie / **koszt brutto 30.000 zł x 2 sale = 60.000 zł**
- wymiana wykładziny dywanowej oraz karniszy / **koszt brutto 8.100 zł x 2 sale = 16.200 zł**
- wygładzenie ścian i dwukrotne malowanie pomieszczenia oraz grzejników i rur c.o.
/ **koszt brutto 16.700 zł x 2 sale = 33.400 zł**

remont holu na piętrze:

- przygotowanie pomieszczenia do remontu; wykucie kratki wentylacyjnej i obsadzenie nowej; zeskrobanie ze ścian starej farby i gruntowanie powierzchni pod malowanie; demontaż drewnopodobnej lamperii ze ścian; wywóz gruzu i utylizacja zdemontowanych elementów
/ **koszt brutto 3.520,00 zł**
- wymiana obudowy grzejników oraz odnowienie karnisza / **koszt brutto 850,00 zł**
- wygładzenie ścian i dwukrotne malowanie pomieszczenia oraz grzejników i rur c.o.
/ **koszt brutto 9.800,00 zł.**

remont łazienek:

- przygotowanie pomieszczenia do remontu; wykucie kratek wentylacyjnych i obsadzenie nowych; zeskrobanie i zmycie starych farb; gruntowanie powierzchni. **koszt brutto 1.100 zł x 2 łazienki = 2.200 zł**
- montaż nowych karniszy / **koszt brutto 246,00 x 2 łazienki = 592,00 zł**
- wygładzenie ścian i dwukrotne malowanie pomieszczenia oraz odnowienie istniejących elementów (w tym zabudowy grzejników); malowanie grzejników i rur c.o. oraz zabudowy toalety / **koszt brutto 4.550 zł x 2 łazienki = 9.100 zł.**

remont pomieszczenia przy sali dydaktycznej:

- przygotowanie pomieszczenia do remontu; demontaż starych mebli, listew przyściennych i wykładziny; wykucie kratek wentylacyjnych i obsadzenie nowych; zeskrobanie i zmycie starych farb; gruntowanie powierzchni; wywiezienie gruzu oraz utylizacja zdemontowanych elementów / **koszt brutto 2.115,60 zł**
- wymiana okna; montaż nowych karniszy i nowej zabudowy meblowej **koszt brutto 13.284 zł**
- wyrównanie posadzki i położenie płytek; wygładzenie ścian; dwukrotne malowanie ścian, podokienników i rur/ **koszt brutto 3.936 zł**

remont jadalni:

- przygotowanie pomieszczenia do remontu; wykucie kratki wentylacyjnej i obsadzenie nowej; zeskrobanie ze ścian starej farby i gruntowanie powierzchni pod malowanie; demontaż istniejącej zabudowy ścian; wywóz gruzu i utylizacja zdemontowanych elementów. **koszt brutto 1.100 zł**
- wymiana obudowy grzejników oraz odnowienie karnisza. **koszt brutto 1.084,86zł**
- wygładzenie ścian i dwukrotne malowanie pomieszczenia oraz grzejników i rur c.o.
koszt brutto 3.100 zł.

Przedszkole Nr 6 "Polne kwiatki" na osiedlu Lecha

remont kuchni przedszkolnej:

- prace związane z przygotowaniem pomieszczenia do remontu; demontaż starej armatury, zaworów, rur kanalizacyjnych i wodnych, sprzętu kuchennego i urządzeń; zeszkrobanie starej farby oraz skucie płytek; wywiezienie gruzu, koszty utylizacji i wysypiska
koszt brutto 12.000 zł
- montaż: tablicy elektrycznej, instalacji wod-kan, elektrycznej i gazowej, nowego zlewozmywaka, brodzika, umywalki, kaloryferów, kratki wentylacyjnych, oświetlenia, montaż nowych baterii i zaworów, zakup sprzętu AGD / **koszt brutto 55.000 zł**
- gruntowanie, szpachlowanie i malowanie pomieszczenia, przygotowanie ścian i położenie płytek/ **koszt brutto 45.500 zł**

koszt łącznie 472.267,46 + 112,50= **584,767,46 zł**

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest kompleksowy remont pomieszczeń w trzech przedszkolach na terenie Chartowa. Remontów wymagają:

w Przedszkolu nr 150 "Baśniowy dom" na osiedlu Rusa:

- 4 sale dydaktyczne (szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, wymiana kaloryferów i instalacji elektrycznej oraz odnowienie parkietów),
- 4 łazienki (wymiana płytek, wymiana instalacji wod-kan, częściowy remont instalacji elektrycznej, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń),
- kuchnia (wymiana instalacji wod-kan, wymiana kratki wentylacyjnych, szpachlowanie i malowanie pomieszczenia, położenie płytek).

w Przedszkolu nr 160 " Biały Orzeł" na osiedlu Tysiąclecia:

- 2 sale dydaktyczne (wymiana kratki wentylacyjnych, drzwi, parkietu, wykładziny dywanowej, karniszy, szpachlowanie i malowanie pomieszczenia),
- hol na piętrze (wentylacja, wymiana obudowy grzejników, szpachlowanie i malowanie pomieszczenia),
- 2 łazienki (wentylacja, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, montaż karniszy),
- remont pomieszczenia przy sali dydaktycznej (wymiana okna, karniszy, zabudowa pomieszczenia szafami, położenie płytek podłogowych, szpachlowanie i malowanie pomieszczenia),
- jadalnia (wentylacja, wymiana obudowy grzejników, szpachlowanie i malowanie pomieszczenia).

w Przedszkolu nr 6 "Polne kwiatki" na osiedlu Lecha:

- kuchnia (wymiana instalacji wod-kan, gazowej i elektrycznej, wymiana kratki wentylacyjnych, armatury, szpachlowanie i malowanie pomieszczenia, położenie płytek, zakup sprzętu AGD).