

Poznań 14 maja 2018

**Szkoła Podstawowa nr 90
im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu
ul. Chociszewskiego 56
60-261 Poznań**

**Oferta na wykonanie pola do minigolfa
system Avantgarde 9 standard**

W ofercie poniżej przedstawiam opis i wycenę budowy pola do minigolfa w systemie Avantgarde - 9 torów, przy Szkole Podstawowej nr 90 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 56. Poniżej lokalizacja inwestycji w stosunku do budynków szkoły oraz boiska. Powierzchnia zagospodarowania - ok. 533 m².



Grupa Mobino
ul. Rubież 11a, 61-612 Poznań
www.minigolf.org.pl biuro@minigolf.org.pl
tel. 500.23.17.15



Minigolf – 9 torów Avantgarde

Pole do minigolfa wykonane w technologii fundamentu betonowego z bandami wykonanymi w kostki brukowej szlachetnej, obijanej. Fundament betonowy o grubości 15 cm, zbrojony wiórkami polipropylenowymi lub siatką oraz prętami. Na torach sztuczna trawa, mocowana do fundamentu za pomocą kleju dwuskładnikowego. Każdy tor o długości około 5,5 metra. Szerokość torów 1 metr. Tory według standardu MOS (Minigolf Open Standard). Powierzchnia torów – ponad 56 m². Tory umieszczone na terenie o powierzchni około 533 m².

Zakres wykonanych prac:

- ukształtowanie terenu pod pole do minigolfa,
- wykonanie wykopów pod tory,
- podsypka piaskowa pod fundament torów,
- wylewanie fundamentów,
- montaż band z kostki betonowej,
- montaż sztucznej trawy,
- montaż przeszkód (zestaw 8 przeszkód z metalu)

Dodatkowe akcesoria w komplecie:

Do zamówionego zestawu otrzymują Państwo:

- tablicę informacyjną na pole do minigolfa (zasady gry, regulamin pola),
- zestaw kart wyników do minigolfa.
- 18 kijów do minigolfa
- 50 piłeczek do minigolfa

Ścieżka i opaska z kostki betonowej.

Ścieżka wykonana za pomocą oporników betonowych oraz kostki betonowej Pozbruk Nostalit i Rondo.. Powierzchnia ścieżki – około 125 m².

Zakres prac:

- niwelowanie terenu i korytowanie miejsc pod ścieżkę i opaskę,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- ułożenie oporników,
- ułożenie kostki betonowej,

Ogród

Wykonanie 2 miejsc z zielenią w formie drzewek oraz krzewów. Miejsca z krzewami i drzewami – odgródzone opornikiem z tworzywa sztucznego oraz obsypane korą.



Zakres prac:

- wykonanie miejsc pod niska i wysoka roślinność – około 18 m², 27 drzewek i krzewów o wysokości od 60 do 120 cm
- wymiana ziemi (nawiezenie) w miejscach pod krzewy i drzewka,
- sadzenie drzewek i krzewów,
- obsypanie korą miejsc z roślinnością.
- dostawa i montaż dwóch ławek oraz dwóch koszy na śmieci,

Trawnik z rolki

Obłożenie całego pozostałego terenu trawą z rolki - około 350 m².

Wykonanie ogrodzenia

Wykonanie ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych z drutu 5 mm, w kolorze zielonym, o wysokości 100 cm. Wykonanie ogrodzenia z dwóch stron pola do minigolfa. W ogrodzenie wmontowana furtka z zamkiem.

Zakres prac:

- wykonanie otworów pod słupki ogrodzenia,
- betonowanie słupków oraz montaż furtki,
- montaż ogrodzenia panelowego.

Gwarancje i ubezpieczenie:

Na wykonane prace udzielamy 36 miesięcznej gwarancji. Posiadamy ubezpieczenie OC na wykonywane usługi budowlane.

Cena - brutto:

1. Wykonanie torów do minigolfa - 9 szt. (prace ziemne, wykonanie torów) - 64 636,50 zł.
2. Ścieżka i opaska z kostki betonowej - 33 517,50 zł.
3. Ogród - 7 318,50 zł.
4. Trawnik z rolki - 8 179,50 zł
5. Wykonanie ogrodzenia - 10 332,00 zł
6. Akcesoria (kije, piłki, tablica wyników) - 3 936,00 zł.

Cena za wykonanie całkowite obiektu : 127 920,00 zł brutto.

7. Łączny koszt utrzymania projektu w trakcie kolejnych 5 lat (koszt sprzątnięcia, utrzymania obiektu, konserwacji) - 11 070,00 zł. brutto

W załączniku wizualizacja pola do minigolfa - 9 torów.

Marzec Sławomir
500 231 715

Grupa Mobino
ul. Rubież 11a, 61-612 Poznań
www.minigolf.org.pl biuro@minigolf.org.pl
tel. 500.23.17.15